

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
INSTALACJE ELEKTRYCZNE KASZUBSKA 2 - KLATKI SCHODOWE					
1		KLATKA SCHODOWA NR I (M1 do M15)			
1 KNNR 5 d.1 1207-03		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
2 KNNR 5 d.1 0205-04		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
		przewody kabelkowe istniejące	m	2,000	
		2		RAZEM	2,000
3 KNNR 9 d.1 0401-01		Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika - w wiatrołapie	szt.		
		łączniki instalacyjne 1-bieg.	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
4 KNNR 9 d.1 0401-07		Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego - przycisku "światło"	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
5 KNNR 9 d.1 0403-06		Demontaż puszek instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
6 KNNR-W 9 d.1 1101-05		Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - miejsca po obsadzonej oprzędzie elektrycznym - zaprawienie po przycisku "światło"	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7 KNNR 9 d.1 0401-07		Demontaż nieuszczelnionego łącznika natynkowego - przycisku "dzwonek"	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
8 KNNR 5 d.1 0301-12		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
9 KNNR 5 d.1 0302-01		Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		puszki izolacyjne podtynkowe 60mm	szt.	15,000	
		15		RAZEM	15,000
10 KNNR 5 d.1 0306-02		Łączniki i przyciski jednobiegowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		łączniki instalacyjne przycisk "dzwonek"	szt.	15,000	
		15		RAZEM	15,000
11 KNNR 5 d.1 0502-02		Oprawy oświetleniowe na zewnątrz przed wejściem	kpl.		
		oprawa oświetleniowa typu plafoniera IP44 z zintegrowaną czujką ruchu i źródłem światła LED	kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
12 KNNR 5 d.1 0110-05		Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu - uzupełnienie brakujących i uszkodzonych w n/t inst. teletechnicznych	m		
		Listwa instalacyjna LN	m	10,000	
		10		RAZEM	10,000
13 d.1 wycena indywidualna		Malowanie drzwiczek szafek elektrycznych 5 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		KLATKA SCHODOWA NR II (M16 do M25)			
14 KNNR 5 d.2 1207-03		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
15 KNNR 5 d.2 0205-04		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
		przewody kabelkowe istniejące	m	3,000	
		3		RAZEM	3,000
16 KNNR 9 d.2 0401-01		Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika - w wiatrołapie	szt.		
		łączniki instalacyjne 1-bieg.	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
17 KNNR 9 d.2 0401-07		Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego - przycisku "światło"	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 9 d.2 0403-06	Demontaż puszek instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
19	KNNR-W 9 d.2 1101-05	Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - miejsca po obsadzonego osprzęcie elektrycznym - zaprawienie po przycisku "światło"	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
20	KNNR 9 d.2 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika natynkowego - przycisku "dzwonek"	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
21	KNNR 5 d.2 0301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
22	KNNR 5 d.2 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm puszki izolacyjne podtynkowe 60mm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
23	KNNR 5 d.2 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej łączniki instalacyjne przycisk "dzwonek"	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
24	KNNR 5 d.2 0502-02	Oprawy oświetleniowe na zewnątrz przed wejściem oprawa oświetleniowa typu plafoniera IP44 z zintegrowaną czujką ruchu i źródłem światła LED	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNNR 5 d.2 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu - uzupełnienie brakujących i uszkodzonych w n/t inst. teletechnicznych Listwa instalacyjna LN	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
26	d.2 wycena indywidualna	Malowanie drzwiczek szafek elektrycznych 6 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		KLATKA SCHODOWA NR III (M26 do M35)			
27	KNNR 5 d.3 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
28	KNNR 5 d.3 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie przewody kabelkowe istniejące	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
29	KNNR 9 d.3 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika - w wiatrołapie łączniki instalacyjne 1-bieg.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNNR 9 d.3 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego - przycisku "światło"	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
31	KNNR 9 d.3 0403-06	Demontaż puszek instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
32	KNNR-W 9 d.3 1101-05	Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - miejsca po obsadzonego osprzęcie elektrycznym - zaprawienie po przycisku "światło"	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
33	KNNR 9 d.3 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika natynkowego - przycisku "dzwonek"	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
34	KNNR 5 d.3 0301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
35	KNNR 5 d.3 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm puszki izolacyjne podtynkowe 60mm	szt.		
		10	szt.	10,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10,000
36	KNNR 5 d.3 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej łączniki instalacyjne przycisk "dzwonek"	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
37	KNNR 5 d.3 0502-02	Oprawy oświetleniowe na zewnątrz przed wejściem oprawa oświetleniowa typu plafoniera IP44 z zintegrowaną czujką ruchu i źródłem światła LED	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNNR 5 d.3 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręca- ne do betonu - uzupełnienie brakujących i uszkodzonych w n/t inst. teletechnicz- nych Listwa instalacyjna LN	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
39	wycena indy- widualna	Malowanie drzwiczek szafek elektrycznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

