

UWAGA!

Przedmiar dotyczy jednej klatki schodowej
Przedmiar robót

...Remont klatki schodowej -roboty budowlane

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja 87-800 Włocławek.. ul .Kaszubska.Nr2..

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych AW	Utylizacja odpadów budowlanych z wywiezieniem krotność= 1,00		1,00
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 51207-010-040	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła Charakterystyka Robót: Tablica: 1207 1.Wyznaczenie bruzdy 2.Kucie mechaniczne bruzdy 3.Sprawdzenie wymiarów bruzdy krotność= 1,00	m	39,00
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-020-040	Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 1208 Dla kol.01-03: 1.Zaprawienie bruzdy gotową zaprawą cementowo-wapienną Dla kol.04-05: 1.Dozowanie składników 2.Ręczne wymieszanie składników z dodatkiem wody Uwaga: 1.Zaprawienie bruzd o szerokości większej niż 150 mm należy traktować jako naprawę tynków i kalkulować według KNNR-3 przyjmując za jednostkę 1 m2 powierzchni 2.Ilość niezbędnej zaprawy należy określić z wymiarów bruzd krotność= 1,00	m	39,00
4	wg nakładów rzeczowych AW	Demontaż grzejnika żeliwnego krotność= 1,00		1,00
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 30702-040-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi technicznych gr 40 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 1.Wykucie ościeżnic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi 2.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych (kol.01) 3.Remont skrzydeł drzwiowych (kol.02) 4.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (kol.03) 5.Wymiana zniszczonych drzwi płycinowych na nowe (kol.04) 6.Wymiana drzwi płytowych (kol.05) 7.Wymiana zniszczonych drzwi zewnętrznych na nowe (kol.06) krotność= 1,00	m2	1,60

6	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142011-01-050	Obudowa jednowarstwowa 50-01 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, pionowy kanał deszczowej Charakterystyka Robót: Tablica: 2011 1. Wytrasowanie miejsc montażu 2. Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U- 50, U-75 lub U-100 do elementów konstrukcyjnych przez przyszluszenie kołkami stalowymi 3. Zamocowanie kształtowników profilowanych stalowych C-50, C-75 lub C-100 4. Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów 5. Przygotowanie zapraw y szpachlującej 6. Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropami 7. Zabezpieczenie spoin taśmą 8. Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające krotność= 1,00	m2	9,36
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010401-120209-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 11,92 sufit 235,56 sufit 18,48 biegi 24,44 podesty krotność= 1,00	m2	290,40
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1134-02-050	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - krotność= 1,00	m2	199,91
9	wg nakładów rzeczowych KNR 0-121118-01-050	Posadzki z płytek klinkierowych wiatrolap , podest wejściowy krotność= 1,00	m2	6,85
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-01-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 1. Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawieżenie (kol.01) 2. Przycięcie i dopasowanie płytek 3. Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 4. Wymierzenie punktów wysokościowych 5. Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 6. Ułożenie płytek 7. Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 8. Spoinowanie płytek 9. Oczyszczenie i zmycie posadzki krotność= 1,00	m2	6,85

11	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121120-02-040	<i>Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm, wysokości 10 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 1120</i> 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie i ewentualne nawilżenie (kol.01,04,07) 2.Przycięcie, dopasowanie płytek oraz przecinanie podłużne do wymiaru cokołu 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 4.Smarowanie płytek przy metodzie kombino wanej 5.Ułożenie płytek 6.Wyrobienie załamań 7.Spoinowanie płytek 8.Oczyszczenie i zmycie cokolików <i>krotność= 1,00</i>	m	5,64
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010417-03-040	<i>Wymiana elementów schodów drewnianych. Poręcze dębowe</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0417</i> 1.Wycięcie uszkodzonych elementów schodów drewnianych 2.Wyznaczenie i ręczne przycięcie na miarę poszcze gólnych elementów 3.Dopasowanie i osadzenie nowego elementu <i>krotność= 1,00</i>	m	18,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-05-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 1212</i> 1.Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobanie łuszczącej się farby 2.Zagruntowanie minią lub pokostem 3.Malowanie farbą olejną elementów metalowych <i>krotność= 1,00</i>	m2	55,44
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-28-040	<i>Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania analogia rura kwadrat -balustrada</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 1212</i> 1.Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobanie łuszczącej się farby 2.Zagruntowanie minią lub pokostem 3.Malowanie farbą olejną elementów metalowych <i>krotność= 1,00</i>	m	16,00
15	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142011-01-050	<i>Obudowa jednowarstwowa 50-01 płytami gipsowo -kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych przewody elektryczne na istniejących szafkach</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 2011</i> 1.Wytrasowanie miejsc montażu 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U- 50, U-75 lub U-100 do elementów konstrukcyjnych przez przyszlizenie kołkami stalowymi 3.Zamocowanie kształtowników profilowanych stalowych C-50, C-75 lub C-100 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów 5.Przygotowanie zapraw y szpachlującej 6.Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropami 7.Zabezpieczenie spoin taśmą 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające <i>krotność= 1,00</i>	m2	9,75

16	wg nakładów rzeczowych KNR0109-03-050	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 3,0 mm krotność= 1,00	m2	90,49
17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011206-02-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania Charakterystyka Robót: Tablica: 1206 1.Zeskrobanie luszczącej się farby 2.Oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu 3.Reperacja uszkodzeń tynku zaprawą gipsową 4.Wypełnienie rys i drobnych uszkodzeń szpachlówką 5.Zagruntowanie pokostem powierzchni i wyszpachlowanie 6.Przetarcie całej powierzchni papierem ściernym 7.Pomalowanie farbą olejną całej powierzchni krotność= 1,00	m2	199,91
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-01-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa, na ścianach z płyt gipsowych. Charakterystyka Robót: Tablica: 0815 1.Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań 3.Przygotowanie gładzi gipsowej 4.Obsadzenie drobnych elementów 5.Wykonanie gładzi 6.Wykonanie poprawek krotność= 1,00	m2	290,40
19	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011208-0101-050	Jednokrotne lakierowanie pokostem lnianym tynków ścian analogia do tynku mozaikowego Charakterystyka Robót: Tablica: 1208 1.Jednokrotne powlekanie powierzchni tynków lakierem lub emalią na gotowym malowaniu olejnym (z uprzednim oczyszczeniem powierzchni) (kol.01) 2.Nałożenie mieszaniny sody kaustycznej i ciasta wapiennego na powłokę olejną (kol.02 i 03) 3.Zdjęcie pasty ługowej 4.Dokładne zmycie tynku wodą (kol.02 i 03) krotność= 1,00	m2	90,49